

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL ขนาดกว้าง 5.00 เมตร เหลดทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร (รวมผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.)

ยาว 500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 แห่ง

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายซอย 3 หมู่ที่ 6 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลชากไทย

ประมาณการโดย นายพิเชษฐ์ วิชาคำ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
งานถนนเคบซีล									
1	งานปรับพื้นที่บดอัดชั้นทางเดิม	3,000.00	ตร.ม.	-	-	7	21,000.00	21,000.00	
2	งานดินลูกรังบดอัดแน่น (หนา 0.15 ม.)	765.00	ลบ.ม.	75.00	57,375.00	43	32,895.00	90,270.00	
3	งานหินคลุกบดอัดแน่น (หนา 0.15 ม.)	697.00	ลบ.ม.	607.00	423,079.00	70	48,790.00	471,869.00	
4	งาน Prime Coat	3,000.00	ตร.ม.	30.00	90,000.00	6	18,000.00	108,000.00	
5	งานลาดยาง Single Surface treatment	3,000.00	ตร.ม.	37.00	111,000.00	15	45,000.00	156,000.00	
6	งานผิวทาง Slurry Seal	3,000.00	ตร.ม.	41.00	123,000.00	11	33,000.00	156,000.00	
7	งานตีเส้นจราจร	150.00	ตร.ม.	270.00	40,500.00			40,500.00	
	รวม							1,043,639.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



1. 2. 3.

(นายบรรพต สุระการณ)

(นายสุรัชย์ วิสุทธิรัตน์)

(นายปิยะ คุ้มวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วิศวกรโยธา

นายช่างโยธา

เอกสารกำหนดราคากลาง (แบบ ป.ร.4)

แผ่นที่ 2/3

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร (รวมผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.)

ยาว 500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายซอย 3 หมู่ที่ 6 ต.ซากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี


ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลซากไทย

ประมาณการโดย นายพิเชษฐ์ วรคำ

แบบเลขที่
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ จุดที่ 1 (sta 0+316)	10.00	ท่อน	668.22	6,682.20	51.56	515.60	7,197.80	
2	ท่อระบายน้ำคสล.Ø 0.60 ม.	0.60	ลบ.ม.	1,800.00	1,080.00	197.00	118.20	1,198.20	
3	คอนกรีตหยาบ (180 KSC)								
3	งานผนังคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต (210 KSC)	2.27	ลบ.ม.	2,100.00	4,767.00	197.00	447.19	5,214.19	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต								
4.1	เหล็กเส้น RB Ø 9 มม. (SR 24)	45.87	กก.	27.23	1,249.04	2.20	100.91	1,349.95	
4.2	เหล็กเส้น RB Ø 12 มม. (SR 24)	14.20	กก.	25.51	362.24	2.20	31.24	393.48	
5	งานไม้แบบ								
5.1	ไม้แบบ 1" X 6"	0.354	ลบ.ฟ.	542.06	191.89	-	-	191.89	
5.2	งานประกอบไม้แบบ	3.80	ตร.ม.	-	-	79	300.20	300.20	
6	เหล็กแนวท่อระบายน้ำพร้อมทาสี	2.00	ตัน	470.00	940.00	-	-	940.00	
	รวม							16,785.71	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบรรพต สุระการณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายสุรัชย์ วิสุทธิรัตน์)

วิศวกรโยธา



(นายปิยะ คุ่มวงษ์)

นายช่างโยธา

1. 2. 3.

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร (รวมผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.)

ยาว 500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายซอย 3 หมู่ที่ 6 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลชากไทย


ประมาณการโดย นายพิเชษฐ์ วรรณคำ

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ จุดที่ 2 (sta 0+260)	10.00	ท่อน	668.22	6,682.20	51.56	515.60	7,197.80	
2	ท่อระบายน้ำคสล.Ø 0.60 ม.	0.60	ลบ.ม.	1,800.00	1,080.00	197.00	118.20	1,198.20	
3	คอนกรีตหยาบ (180 KSC)								
3.1	งานผนังคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต (210 KSC)	2.27	ลบ.ม.	2,100.00	4,767.00	197.00	447.19	5,214.19	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต								
4.1	เหล็กเส้น RB Ø 9 มม. (SR 24)	45.87	กก.	27.23	1,249.04	2.20	100.91	1,349.95	
4.2	เหล็กเส้น RB Ø 12 มม. (SR 24)	14.20	กก.	25.51	362.24	2.20	31.24	393.48	
5	งานไม้แบบ								
5.1	ไม้แบบ 1" X 6"	0.35	ลบ.ฟ.	542.06	191.89	-	-	191.89	
5.2	งานประกอบไม้แบบ	3.80	ตร.ม.	-	-	79.00	300.20	300.20	
6	เหล็กแนวท่อระบายน้ำพร้อมทาสี	2.00	ตัน	470.00	940.00	-	-	940.00	
	รวม							16,785.71	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบรรพต สุระการณั)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายสุรชัย วิสุทธิรัตน์)

วิศวกรโยธา

1. 2. 3.



(นายปิยะ คุ้มวงศ์)

นายช่างโยธา