

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL ถนนสายซอย ๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลชากไทย อำเภอบางขัน จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ แห่ง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลชากไทย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๓๓,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ แห่ง ประกอบด้วย

งานถนนเคปซีล

- ๑.) งานปรับพื้นที่บดอัดชั้นทางเดิม จำนวน ๓,๐๐๐ ตารางเมตร
- ๒.) งานดินลูกรังบดอัดแน่น (หนา ๐.๑๕ ม.) จำนวน ๗๖๕ ลูกบาศก์เมตร
- ๓.) งานหินคลุกบดอัดแน่น (หนา ๐.๑๕ ม.) จำนวน ๖๗๙ ลูกบาศก์เมตร
- ๔.) งาน Prime Coat จำนวน ๓,๐๐๐-ตารางเมตร
- ๕.) งานลาดยาง Single Surface treatment จำนวน ๓,๐๐๐ ตารางเมตร
- ๖.) งานผิวทาง Slurry Seal ๓,๐๐๐ ตารางเมตร
- ๗.) งานตีเส้นจราจร จำนวน ๑๕๐ ตารางเมตร

งานวางท่อระบายน้ำจุดที่ ๑

- ๑.) ท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน
- ๒.) คอนกรีตหยาบ (๑๘๐ KSC) จำนวน ๐.๖๐ ลูกบาศก์เมตร
- ๓.) งานผนังคอนกรีต
 - ๓.๑) คอนกรีต (๒๑๐ KSC) จำนวน ๒.๒๗ ลูกบาศก์เมตร
- ๔.) เหล็กเสริมคอนกรีต
 - ๔.๑) เหล็กเส้น RB Ø ๙ มม. (SR ๒๔) จำนวน ๔๕.๘๗ กิโลกรัม
 - ๔.๒) เหล็กเส้น RB Ø ๑๒ มม. (SR ๒๔) จำนวน ๑๔.๒๐ กิโลกรัม
- ๕.) งานไม้แบบ
 - ๕.๑) ไม้แบบ ๑" x ๖" จำนวน ๐.๓๕๔ ลูกบาศก์ฟุต
 - ๕.๒) งานประกอบไม้แบบ ๓.๘๐ ตารางเมตร
- ๖.) หลักแนวท่อระบายน้ำพร้อมทาสี ๒ ต้น

งานวางท่อระบายน้ำจุดที่ ๒

- ๑.) ท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน
- ๒.) คอนกรีตหยาบ (๑๘๐ KSC) จำนวน ๐.๖๐ ลูกบาศก์เมตร
- ๓.) งานผนังคอนกรีต
 - ๓.๑) คอนกรีต (๒๑๐ KSC) จำนวน ๒.๒๗ ลูกบาศก์เมตร
- ๔.) เหล็กเสริมคอนกรีต
 - ๔.๑) เหล็กเส้น RB Ø ๙ มม. (SR ๒๔) จำนวน ๔๕.๘๗ กิโลกรัม
 - ๔.๒) เหล็กเส้น RB Ø ๑๒ มม. (SR ๒๔) จำนวน ๑๔.๒๐ กิโลกรัม
- ๕.) งานไม้แบบ
 - ๕.๑) ไม้แบบ ๑" x ๖" จำนวน ๐.๓๕๔ ลูกบาศก์ฟุต
 - ๕.๒) งานประกอบไม้แบบ ๓.๘๐ ตารางเมตร
- ๖.) หลักแนวท่อระบายน้ำพร้อมทาสี ๒ ต้น

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน.....๑,๔๓๓,๐๐๐.-..... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลางประเภทงานถนน

๕.๑) เอกสารกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๔)

๕.๒) เอกสารกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.) นายบรรพต สุระการณ ผู้อำนวยการกองช่าง

๒.) นายสุรชัย วิสุทธีรัตน์ วิศวกรโยธา

๓.) นายปิยะ คุ่มวงษ์ นายช่างโยธา