

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL ถนนสายชอย ๔ หมู่ที่ ๑ (เชื่อมถนนสายชากไทย-ทุ่งสะพาน) ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลชากไทย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๑๘,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร ประกอบด้วย

งานถนนเคปซีล

๑.) งานปรับพื้นที่บดอัดชั้นทางเดิม จำนวน ๓,๖๐๐ ตารางเมตร

๒.) งานดินลูกรังบดอัดแน่น (หนา ๐.๑๐ ม.) จำนวน ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๓.) งานหินคลุกบดอัดแน่น (หนา ๐.๑๕ ม.) จำนวน ๘๒๓ ลูกบาศก์เมตร

๔.) งาน Prime Coat จำนวน ๓,๖๐๐ ตารางเมตร

๕.) งานลาดยาง Single Surface treatment จำนวน ๓,๖๐๐ ตารางเมตร

๖.) งานผิวทาง Slurry Seal จำนวน ๓,๖๐๐ ตารางเมตร

๗.) งานตีเส้นจราจร จำนวน ๑๘๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๖๑๔,๕๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลางประเภทงานถนน

๕.๑) เอกสารกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๔)

๕.๒) เอกสารกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.) นายบรรพต สุระการณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง

๒.) นายปิยะ คุ่มวงษ์ นายช่างโยธา

๓.) นายสุรชัย วิสุทธีรัตน์ วิศวกรโยธา